

1. Σκοπός – Αντικείμενο Εργασιών

Η παρούσα έκθεση τεχνικών απαιτήσεων αφορά καταγραφή του συνόλου των Ηλεκτρολογικών Πινάκων της ΕΑΒ που σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο απαιτείται να πιστοποιηθούν με Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

2. Υλοποίηση

Για την υλοποίηση της απαίτησης θα χρειαστεί ο ανάδοχος να:

- Σχεδιάσει και οργανώσει επιτόπιες αυτοψίες σε κάθε κτήριο.
- Καταγράψει και αποτυπώσει το πλήθος των ηλεκτρολογικών πινάκων που είναι εγκατεστημένοι στην εταιρία.
- Συλλέξει τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία και δεδομένα ανά κτήριο.
- Δημιουργήσει ενοποιημένο μητρώο στοιχείων συγκεντρωτικά που θα περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για όλους τους ηλεκτρολογικούς πίνακες (Αριθμός ή αναγνωριστικό πίνακα, θέση πίνακα στο εκάστοτε κτήριο, γενικός διακόπτης ή ασφάλεια, διατομή παροχής και τύπος παροχής, στοιχεία τάσης πίνακα, στοιχεία συχνότητας πίνακα, αναγκαιότητα έκδοσης ΥΔΕ για τον εξεταζόμενο πίνακα). Στις παραπάνω εργασίες θα συμπεριληφθεί και η απαιτούμενη φωτογραφική τεκμηρίωση.
- Συντάξει τεχνικές προδιαγραφές για επιθεώρηση, ελέγχους και απαιτήσεις συμμόρφωσης (Inspection Checklist) με σκοπό την έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη με παρατηρήσεις που δεν άπτονται της ασφάλειας.
- Καταρτίσει ενδεικτικό προϋπολογισμό για παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης με σκοπό την έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη με παρατηρήσεις που δεν άπτονται της ασφάλειας βάσει των ανωτέρω στοιχείων και της κείμενης νομοθεσίας.
- Συντάξει τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες της ΕΑΒ για την προαναφερθείσα διαδικασία.

3. Γενικά

Ο ανάδοχος καλείται να εργαστεί ημέρες και ώρες που θα υποδειχθούν από την ΕΑΒ.

Ο ανάδοχος θα απασχολήσει εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλο για εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

Οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση με υπαιτιότητα του αναδόχου θα πρέπει να αποκατασταθεί με ευθύνη του και χωρίς να προκύψει κάποια επιβάρυνση για την ΕΑΒ.

Συνιστάται ο ανάδοχος να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ πριν καταθέσει προσφορά προκειμένου να λάβει γνώση των τεχνικών ιδιοτεροτήτων της εγκατάστασης.

Η υλοποίηση των απαιτήσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.